

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись
 თარიღი / дата

ბ. დეკანოზიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № CN-352.20

27-07-20

ქ.თბილისი; ერისთავის-ქ-8; შპს „კიკვიძე 1-მრავალ სართ.კორპ; სქ-1348;
 ელ. მომარაგება(გამრიცხველიანება)
 CN-352.20 CNS-06/2051/20

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари			Общая стоимость, лари			Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн. ЗП	ЭММ		Из них ЗП мех.	Осн. ЗП.				ЭММ	Из них ЗП мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>													//
2	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	21.00	5.25	1.99	3.26	0.63	110.29	41.74	68.55	13.29	7.44	1.89	46-03-10-02/20/XR0562 /
3	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>ასფალტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	8.00	33.44	17.67	15.77	4.27	267.53	141.37	126.16	34.15	25.20	3.65	27-03-008-04/20/XR1178 /
4	31-01-065-04/20	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 30 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ, 30მმ სიღრმეზე	მ	465.00	1.96	1.00	0.31	0.00	910.24	466.18	145.35	0.00	68.36		31-01-065-04/20/XR1237 /
5	31-01-065-03/20	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм, бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკიანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3მმ, 100მმ სიღრმეზე	მ	65.00	4.87	3.07	0.52	0.00	316.63	199.49	33.64	0.00	29.25		31-01-065-03/20/XR1224 /
6	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	70.00	58.43	16.83	41.60	9.89	4089.88	1178.10	2911.78	692.22	210.00		01-02-065-08/20/XR1176 /
7	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	7.00	18.17	18.17	0.00	0.00	127.22	127.22	0.00	0.00	22.68	0.00	01-02-057-03/20/XR0017 /
8	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	60.00	4.67	4.67	0.00	0.00	280.24	280.24	0.00	0.00	72.60		01-02-61-03/20/XR0070 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელილთ დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	т	18.50	1.42	1.42	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	6.79		01-02-60-03т/20/XR0063/
10	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელილთ დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	97.50	1.65	1.65	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00	41.72		01-02-60-03т/20/XR0064/
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	116.00	8.07	0.00	8.07	0.00	936.12	0.00	936.12	0.00			СЦ-транс-16-20/20//
12	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელილთ დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	81.00	2.01	2.01	0.00	0.00	163.05	163.05	0.00	0.00	42.24		01-02-60-03и/20/XR0062/
13	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	81.00	8.07	0.00	8.07	0.00	653.67	0.00	653.67	0.00			СЦ-транс-16-20/20//
14	4.1.3-236-20.ი	ქვიშა-ხრეში<>	მ3	23.00	18.00				414.00						//
15	4.1.3-237-20.ი	ღორღი<>	მ3	10.00	29.00				290.00						//
16	4.1.3-233-20.ი	ქვიშა<>	მ3	17.00	28.00				476.00						//
17		ИТОГО Строительные работы<>							9222.11	2784.62	4875.26	739.66	526.27	5.54	//
18		Накладные расходы (14% от ПЗ)<>							1291.10						//
19		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>													//
20	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	м	98.00	0.77	0.73	0.00	0.00	74.93	71.56	0.00	0.00	13.03		34-02-03-01/20/XR0540/
21	მ08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)<2 კაბელისთვის>	მ	239.00	1.51	0.71	0.80	0.26	361.11	170.50	190.61	63.20	25.00	9.32	მ08-02-142-01/20/XR0696/
22	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვექ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	8.00	1.32	0.96	0.05	0.00	10.59	7.71	0.36	0.00	1.22	0.12	მ08-10-010-01/20/XR0933/
23	მ08-02-407-09/20	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм<>ფოლადის მილი დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე, მზა ღარებში, იატაკის საფუძველში დამაგრებით: მილების დიამეტრი 80მმ-მდე	მ	10.50	4.49	2.25	0.90	0.19	47.15	23.60	9.47	1.94	3.59	0.24	მ08-02-407-09/20/XR0829/
24	მ08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კგ/მ-მდე	მ	507.00	2.23	1.25	0.77	0.25	1130.54	634.50	387.98	125.68	93.04	19.67	მ08-02-141-04/20/XR0693/
25	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	162.00	1.64	1.11	0.20	0.04	266.41	179.21	31.65	6.09	26.28	0.65	მ08-02-148-04/20/XR0730/
26	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	19.00	3.42	1.27	1.85	0.53	64.96	24.15	35.05	10.02	3.54	0.99	მ08-02-146-04/20/XR0719/
27	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	122.00	4.40	1.66	2.44	0.67	536.69	202.35	297.34	82.19	29.67	9.54	მ08-02-146-05/20/XR0720/
28	მ08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	16.00	1.13	0.70	0.21	0.03	18.11	11.17	3.32	0.51	1.64	0.01	მ08-02-145-04/20/XR0714/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<>ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე<400/5>	шт.	1.00	76.52	35.88	3.19	0.32	76.52	35.88	3.19	0.32	5.09	0.04	m08-03-524-03/20/XR0859 /
30	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის ოზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ2-მდე	шт.	2.00	15.17	11.31	0.00	0.00	30.34	22.62	0.00	0.00	3.32		m08-02-163-01/20/XR0779 /
31	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის ოზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	10.00	18.05	14.19	0.00	0.00	180.48	141.86	0.00	0.00	20.80		m08-02-163-02/20/XR0780 /
32	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღდის ოზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	4.00	20.31	16.45	0.00	0.00	81.25	65.80	0.00	0.00	9.65		m08-02-163-03/20/XR0782 /
33	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.83	0.83	0.00	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	0.97	0.00	m08-02-144-03/20/XR0705 /
34	m08-02-144-04/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 35 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	0.93	0.93	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	1.09	0.00	m08-02-144-04/20/XR0706 /
35	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	40.00	1.55	1.55	0.00	0.00	61.98	61.98	0.00	0.00	9.09	0.00	m08-02-144-06/20/XR0708 /
36	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	2.07	2.07	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00	0.00	4.86	0.00	m08-02-144-07/20/XR0709 /
37	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარდის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1გ 12 ადგ>	მ ширины по фронту	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48	m08-03-571-05/20/XR0880 /
38	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარდის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1გ 16 ადგ>	მ ширины по фронту	4.00	122.67	49.70	61.38	11.87	490.66	198.81	245.51	47.50	28.20	4.96	m08-03-571-05/20/XR0880 /
39	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<>კარდის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<1გ 24 ადგ>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24	m08-03-571-05/20/XR0880 /
40	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<>პოლიეთილენის მილყელების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	16.00	1.25	1.23	0.02	0.01	20.04	19.75	0.29	0.09	3.52	0.02	22-03-002-1/20/XR0389/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<53.2>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53	მ08-03-573-05/20/XR0888 /
42	მ08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<=>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	2.00	16.98	4.94	11.33	3.29	33.97	9.87	22.65	6.58	1.40	1.22	მ08-03-600-02/20/XR0927 /
43	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм2<=>კაბელის მარდვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნისის მონტაჟი) 120 მმ2-ზე ნაკლები კვეთის	шт	8.00	4.77	4.77	0.00	0.00	38.19	38.19	0.00	0.00	5.60	0.00	5-3.2.9-1993(<120)/20/XR0625/
44	მ08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51		მ08-03-523-01/20/XR0853 /
45	მ08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	12.00	10.73	9.50	0.16	0.00	128.81	113.95	1.96	0.00	14.76		მ08-03-523-02/20/XR0854 /
46	მ08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	15.77	14.13	0.15	0.00	47.30	42.38	0.46	0.00	5.49		მ08-03-523-03/20/XR0855 /
47	მ08-02-396-05/20	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам; длина 2 м<=>ალითონის ხოკერების გაყვანა კედლებზე და ჭერზე; სიგრძე 2 მ.	მ	33.00	4.00	1.98	0.25	0.02	132.04	65.32	8.18	0.53	9.93	0.07	მ08-02-396-05/20/XR0810 /
48	მ08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<=>ჩამამიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამამიწებელი ღიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ	მ	5.00	2.21	1.40	0.44	0.03	11.05	7.01	2.21	0.17	1.07	0.02	მ08-02-472-09/20/XR0850 /
49	მ08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<=>ავტომატური ან არავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09		მ08-03-526-01-1/20/XR1169/
50	მ08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<1000/5>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18	მ08-01-53-01/20/XR0635 /
51	მ08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<=>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)<630/6>	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44	მ08-01-62-02/20/XR0652 /
52	მ01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<=>გაუმუშავებ-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალგანი სამფაზიანი ზეთის სამგრავილიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50		მ01-02-003-01/20/XR0975 /
53	ანალოგი	საპარატო მომჭირები<=>	ც	4.00	5.50				22.00						//
54	მ08-01-62-02დ/20	Демонтаж трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<=>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დემონტაჟი 3 ტ-მდე (3-20 კვ)<400>	шт.	1.00	311.72	143.70	168.02	56.57	311.72	143.70	168.02	56.57	21.07	6.61	მ08-01-62-02დ/20/XR1299/
55	მ08-03-600-01დ/20	Демонтаж однофазного счетчика<=>ერთფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	7	9.31	1.382	7.929	2.304	65.172	9.673	55.5	16.131	1.372	2.989	მ08-03-600-01დ/20/XR1194/
56	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<2X250+4X400A შაო სახაზო;>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24	მ08-03-571-05/20/XR0880 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
57	m08-01-68-02/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм2 (медь или алюминий)<>შემკრები სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	4.50	5.62	4.40	0.85	0.07	25.29	19.80	3.82	0.29	2.90	0.04	m08-01-68-02/20/XR0657 /
58	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	10	1.874	1.874	0	0	18.737	18.737	0	0	4.22		00-08-05/20/XR1199 /
59	00-08-03/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места 51-80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 51-80კგ-მდე	место	7.00	1.68	1.68	0.00	0.00	11.79	11.79	0.00	0.00	2.49		00-08-03/20/XR1197 /
60	00-08-04/20	Перемещение грузов (ящики, мешки, тюки) с применением погрузчика, масса одного места более 80 кг<>ტვირთის (ყუთები, ტომრები, ფუთები) გადაადგილება ჩამტვირთველის გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	1.00	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.35		00-08-04/20/XR1198 /
61	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	3.00	0.44	0.44	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00	0.30		00-08-05-01/20/XR1244 /
62	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	38.00	1.92	1.92	0.00	0.00	73.06	73.06	0.00	0.00	16.45		00-08-05-03/20/XR1246 /
63	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვანა ფოლადისგან 16მმ	шт.	3.00	9.67	5.46	3.24	0.22	29.00	16.36	9.71	0.67	2.49	0.08	m08-02-471-04/20/XR0843 /
64	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	30.00	1.67	1.09	0.42	0.04	50.13	32.77	12.65	1.05	4.98	0.13	m08-02-472-02/20/XR0845 /
65		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы							6326.05	3331.83	2007.91	554.00	473.52	71.82	//
66		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)							2914.37						//
67		სულ ВСЕГО I+II+III							15548.16	6116.45	6883.18	1293.66	999.79	77.36	//
68		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы							4205.47						//
69		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами							19753.63						//
70		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом							2271.67						//
71		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью							22025.30						//
72		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%							660.76						//
73		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми							22686.05						//
74		დღგ НДС (18%)							4083.49						//
75		ВСЕГО с НДС<>							26769.54						//

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო
სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	--

ხარჯთაღმრიცხველი

ა. კორთაძე