

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის  
სამსახურის უფროსის მშ  
ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной  
деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № CN-382/20-1

7/10/2020

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №49ე, შ.პ.ს. "ორიონ ჯგუფი"  
ს/ქ №ტ233-ის რეკონსტრუქცია, ნკვ საკაბელო ქსელის მოწყობა  
CN-382/20-1 (CNS-06/2317/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		<b>1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>асфальტ-ბეტონის საფარის და ძირის აყრა	მ3	7.00	33.44	17.67	15.77	4.27	234.09	123.70	110.39	29.88	22.05	3.19
3	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	476.00	2.46	1.84	0.62	0.00	1,170.78	874.56	294.94	0.00	128.23	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	6.50	18.17	18.17	0.00	0.00	118.13	118.13	0.00	0.00	21.06	0.00
5	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	59.00	58.43	16.83	41.60	9.89	3,447.19	992.97	2,454.22	583.44	177.00	
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	53.50	4.67	4.67	0.00	0.00	249.88	249.88	0.00	0.00	64.74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელილ დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	т	16.00	1.42	1.42	0.00	0.00	22.65	22.65	0.00	0.00	5.87	
8	01-02-60-03тг/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელილ დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	126.00	1.65	1.65	0.00	0.00	208.11	208.11	0.00	0.00	53.92	
9	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	142.00	8.07	0.00	8.07	0.00	1,145.94	0.00	1,145.94	0.00		
10	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელილ დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	106.00	2.01	2.01	0.00	0.00	213.38	213.38	0.00	0.00	55.28	
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	106.00	8.07	0.00	8.07	0.00	855.42	0.00	855.42	0.00		
12	4.1.პ№233-20.1	Песок немый<>	მ3	12.00	28.00				336.00					
13	4.1.პ№237-20.1	Шебень с фракцией 5-40мм<>	მ3	12.50	29.00				362.50					
14	4.1.პ№236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<>	მ3	40.00	18.00				720.00					
15		<b>ИТОГО Строительные работы&lt;&gt;</b>							<b>9,084.07</b>	<b>2,803.38</b>	<b>4,860.90</b>	<b>613.32</b>	<b>528.14</b>	<b>3.19</b>
16		<b>Накладные расходы (14% от ПЗ)&lt;&gt;</b>							<b>1,271.77</b>					
17		<b>2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ&lt;&gt;</b>												
18	М08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	196.00	1.51	0.71	0.80	0.26	296.14	139.82	156.32	51.83	20.50	7.64
19	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილბისგან (დაამ. 110 მმ)	მ	48.00	0.77	0.73	0.00	0.00	36.70	35.05	0.00	0.00	6.38	
20	М08-02-141-03/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 3 кг<>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 3 კვ/მ-მდე	მ	206.00	1.61	0.82	0.58	0.18	331.92	168.03	119.98	36.37	24.64	3.87
21	М08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილბებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	50.00	1.48	0.89	0.25	0.04	74.11	44.50	12.47	1.88	6.53	0.20
22	М08-02-145-03/20	Укладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса кабеля до 3 кг/м<>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ	12.00	0.92	0.51	0.18	0.03	10.99	6.09	2.19	0.38	0.89	0.01
23	М08-02-143-05/20	Покрытие одного кабеля, проложенного в траншее, лентой сигнальной типа Электро (1 кабель)<>თხრილში ჩადებული ერთი კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით "ელექტრო" ტიპის (1 კაბელი)	მ კაბელი	206.00	0.19	0.16	0.04	0.01	40.03	32.45	7.57	2.19	4.76	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	m08-02-163-10/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм²<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ²-მდე	шт.	2.00	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
25	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм²<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	6.00	1.55	1.55	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	1.36	0.00
26	m08-02-163-12/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм²<=>შემავრთებელი ქურო თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზირ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 120 მმ²-მდე	шт.	1.00	16.00	12.13	0.00	0.00	16.00	12.13	0.00	0.00	1.78	
27	m08-01-62-02/20	Установка трансформаторов, автотрансформаторов или масляных реакторов массой до 3 т (3-20 кВ)<=>ტრანსფორმატორების, ავტოტრანსფორმატორების ან ზეთის რეაქტორების დაყენება 3 ტ-მდე (3-20 კვ)<1000კვ, მშრალი>	шт.	1.00	866.82	205.28	240.03	80.81	866.82	205.28	240.03	80.81	30.10	9.44
28	p01-02-003-01/20	ПНР. Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА<=>გაშვება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ტრანსფორმატორი ძალგვანი სამფაზიანი ზეთის სამტრანსფორმირიანი ძაბვა 11 კვ-მდე, სიმძლავრით 1,6 მვა-მდე სიმძლავრით	шт	1.00	302.63	302.63	0.00	0.00	302.63	302.63	0.00	0.00	22.50	
29		ძალგვანი ტრანსფორმატორის სააპარატო მომჭერი<>	шт.	4.00	5.50				22.00					
30	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<0.4 კვ შემტანი>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
31	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<0.4 კვ სახაზო>	მ ширины по фронту	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
32	m08-01-84-04/20	Камеры сборных распределительных устройств (КСО) - с выключателем нагрузки<=>შემკრები გამანაწილებელი მოწყობილობების კამერები(КСО) - დატვირთვის ამომრთველი	шт.	3.00	189.69	160.27	21.22	7.00	569.06	480.81	63.66	21.00	70.50	1.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	m08-01-68-02/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 500 мм2 (медь или алюминий)<=>შემკვრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 500 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	4.50	5.62	4.40	0.85	0.07	25.29	19.80	3.82	0.29	2.90	0.04
34	m08-01-68-03-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 1000 мм2 (медь или алюминий)<=>შემკვრები სალტეების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 1000 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	34.00	7.69	6.12	1.08	0.11	261.53	208.00	36.60	3.73	30.50	3.51
35	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<=>გოფირებული პეკ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	3.00	1.32	0.96	0.05	0.00	3.97	2.89	0.14	0.00	0.46	0.04
36	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<=>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	3.00	1.48	0.89	0.25	0.04	4.45	2.67	0.75	0.11	0.39	0.01
37	m08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.м.<=>3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	3.00	3.42	1.27	1.85	0.53	10.26	3.81	5.53	1.58	0.56	0.16
38	m08-02-163-10/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена напряжением 6-10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ვულკანიზ. პოლიეთილ. იზოლაციით 6-10 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 2 120 მმ2-მდე	შტ.	2.00	20.69	16.83	0.00	0.00	41.37	33.65	0.00	0.00	4.93	
39	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	შტ.	6.00	1.03	1.03	0.00	0.00	6.19	6.19	0.00	0.00	0.91	0.00
40	m08-01-52-01/20	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ , количество точек крепления 1 или 2<=>საყრდენი იზოლატორი ძაბვით 10 კვ-მდე , სამაგრი წერტილების რაოდენობა 1 ან 2<0.4 კვ>	შტ.	4.00	3.87	3.14	0.47	0.16	15.47	12.55	1.89	0.64	1.84	0.04
41	m08-01-52-01/20	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ , количество точек крепления 1 или 2<=>საყრდენი იზოლატორი ძაბვით 10 კვ-მდე , სამაგრი წერტილების რაოდენობა 1 ან 2<6(10) კვ>	შტ.	3.00	3.87	3.14	0.47	0.16	11.60	9.41	1.42	0.48	1.38	0.03
42	m08-01-61-01/20	Установка предохранителя (3-20 кВ)<=>მცველის დაყენება (3-20 კვ)	შტ.	3.00	14.07	7.71	1.05	0.37	42.22	23.12	3.14	1.12	3.39	0.12
43	m08-02-152-03/20	Конструкции металлические кабельные сварные<=>კონსტრუქციები ლითონის კაბელის შენადული	ტ	0.02	424.01	245.52	146.98	8.32	8.48	4.91	2.94	0.17	0.72	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	m08-01-87-02/20	Плита проходная асбоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин<>ფილა გამავალი ასბოცემენტის ან ფოლადის დენის ტრანსფორმატორების, გამავალი იზოლატორების ან სალტის გასასვლელის დასაყენებლად<საიზოლაციო ფილა 1ც.>	m2	0.80	126.69	83.89	7.23	2.39	101.35	67.11	5.79	1.91	9.84	0.24
45	m08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<>ჩამამიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამამიწებელი ღიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ<დამიწების გვარლი 1ც.>	m	4.00	2.21	1.40	0.44	0.03	8.84	5.61	1.77	0.13	0.85	0.02
46	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	m	12.00	2.85	2.02	0.63	0.03	34.23	24.19	7.50	0.31	3.68	0.04
47	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	m кабеля	18.00	2.63	0.91	1.42	0.39	47.32	16.40	25.46	7.08	2.41	0.79
48	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე	шт	6.00	14.00	7.32	0.00	0.00	83.98	43.90	0.00	0.00	6.55	
49	m08-03-603-01/20	Установка ящика с понижающим трансформатором<>ყუთის დაყენება დამწვევი ტრანსფორმატორით<საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორი>	шт.	1.00	9.09	8.04	0.66	0.16	9.09	8.04	0.66	0.16	1.14	0.02
50	m08-03-526-01-1/20	Установка выключателя автоматического или неавтоматического (1, 2, 3-х полюсного) на стене или колонне, на ток до 25 А<>ავტომატური ან არაავტომატური გამომრთველის დაყენება (1, 2, 3-პოლუსიანი) კედლებზე ან სვეტზე, 25 ამპერამდე დენზე<სამპოზიციანი გადამრთველი>	шт	1.00	14.00	7.32	0.00	0.00	14.00	7.32	0.00	0.00	1.09	
51	m08-02-472-09/20	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм<>ჩამამიწებელი გამტარები. გამტარი ჩამამიწებელი ღიად სამშენებლო ფუძეებში მრგვალი ფოლადისგან, კვეთი - 12 მმ<მრგვალი ნაგლიი ფოლადის>	m	6.00	2.21	1.40	0.44	0.03	13.26	8.41	2.65	0.20	1.28	0.03
52	33-04-14-01/20	Установка светильников с лампами накаливания (ЛЭП 0,4-35 кВ)<სანათების დაყენება ვარვარების ნათურებით (ეგზ 0,4-35 კვ)	светильн ик	4.00	10.26	8.80	1.10	0.32	41.03	35.19	4.41	1.27	5.16	2.40
53	m08-03-592-01/20	Установка патронов для ламп стенных или потолочных<>პატრონების დაყენება კედლის ან ჭერის ნათურებისთვის	шт.	4.00	3.54	3.27	0.10	0.01	14.14	13.09	0.40	0.05	1.86	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	m08-03-591-02/20	Установка выключателя одноклавишного неутропленного типа при скрытой проводке<sup>ერთოკლავიანი გამომრთველის არაჩაბირული ტიპის დაფარული გაყვანილობისას</sup>	шт.	4.00	2.08	1.82	0.01	0.00	8.34	7.26	0.05	0.02	1.03	0.00
55	m08-03-591-09/20	Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке<sup>შტექსელური როზეტის დაყენება ჩაბირული ტიპის დაფარული გაყვანილობისას</sup>	шт.	5.00	2.52	2.15	0.01	0.00	12.62	10.74	0.06	0.02	1.52	0.00
56	m10-06-034-12./20	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой<sup>კედლის გამანაწილებელი კოლოფი კაბელზე პლასტმასის გარსით<sup>განმატოვებელი ყუთი</sup></sup>	коробка	15.00	14.07	13.64	0.00	0.00	211.11	204.60	0.00	0.00	30.00	5.10
57	m08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<sup>1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით<sup>ს</sup></sup>	м кабеля	90.00	2.63	0.91	1.42	0.39	236.62	82.00	127.32	35.41	12.02	3.94
58	m08-02-471-04/20	Заземлитель вертикальный из стали круглой диаметром 16 мм<sup>ჩამამიწებელი ვერტიკალური კუთხოვან ფოლადისგან 16მმ</sup>	шт.	6.00	9.67	5.46	3.24	0.22	58.00	32.73	19.41	1.34	4.97	0.17
59	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<sup>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)</sup>	м	46.00	1.67	1.09	0.42	0.04	76.87	50.25	19.39	1.61	7.64	0.20
60	m08-01-84-01/20	Камеры сборных распределительных устройств (КСО) с масляным выключателем<sup>შემკრები გამანაწილებელი მოწყობილობების კამერები (КСО) ზეთიანი ამომრთველი<sup>ვაკუუმური ამომრთველი</sup></sup>	шт.	1.00	226.04	168.45	52.57	17.34	226.04	168.45	52.57	17.34	24.70	2.18
61	p01-05-026-06-2/20	ПНР. Устройство (панель) автоматики, ячейка линейная с вакуумным выключателем 6 кВ<sup>გამკრება-გაწყობის სამუშაოები (ПНР). ავტომატიკის (პანელის) მოწყობა, უჯრედი ხაზოვანი ვაკუუმის ამომრთველი 6 კვ</sup>	шт	1.00	1,191.63	1,191.63	0.00	0.00	1,191.63	1,191.63	0.00	0.00		
62	m08-01-68-03-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 1000 мм2 (медь или алюминий)<sup>შემკრები სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 1000 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)</sup>	м	4.50	7.69	6.12	1.08	0.11	34.62	27.53	4.84	0.49	4.04	0.46
63	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<sup>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<sup>სტ. №55.1</sup></sup>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
64	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<sup>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე</sup>	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70	0.61
65	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<sup>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<sup>0.4 კვ. 2000/5</sup></sup>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18
66	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<sup>სადენები დამონტაჟებული ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე</sup>	м	6.00	2.85	2.02	0.63	0.03	17.11	12.10	3.75	0.15	1.84	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	m08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	6.00	0.94	0.46	0.14	0.03	5.63	2.76	0.81	0.16	0.41	0.02
68	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	6.00	1.32	0.96	0.05	0.00	7.94	5.78	0.27	0.00	0.91	0.09
69	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<პოლიეთილენის მილყელბის დაყენება შედუღების გარეშე	шт	1.00	1.25	1.23	0.02	0.01	1.25	1.23	0.02	0.01	0.22	0.00
70	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	2.00	1.87	1.87	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.84	
71		<b>ИТОГО Монтажные работы&lt;&gt;</b>							6,006.79	4,047.27	1,156.57	314.05	398.36	48.29
72		<b>Накладные расходы (75% от ЗП)&lt;&gt;</b>							3,270.99					
73		<b>ВСЕГО прямых затрат&lt;&gt;</b>							15,090.86	6,850.65	6,017.47	927.37	926.50	51.49
74		<b>ВСЕГО Накладные расходы&lt;&gt;</b>							4,542.76					
75		<b>ИТОГО с накладными расходами&lt;&gt;</b>							19,633.61					
76		<b>Прибыль с налогом&lt;&gt;</b>							2,257.87					
77		<b>ИТОГО с прибылью&lt;&gt;</b>							21,891.48					
78		<b>Непр.Расходы (3% от Итого)&lt;&gt;</b>							656.74					
79		<b>Всего с Непр. Расх-ми&lt;&gt;</b>							22,548.23					
80		<b>НДС (18%)&lt;&gt;</b>							4,058.68					
81		<b>ВСЕГО с НДС&lt;&gt;</b>							26,606.91					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახ.უფრ.მოადგილე

რ.დოჭვირი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ნონა შოშიტაშვილი

ხარჯთაღმრიცხველი

ნინო შოშიტაშვილი