

შეთანხმებულია / Согласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის
სამსახურის უფროსის მშ
ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № СС-344/20-1

7/22/2020

ჰედარ ალიევის სახ. მარჯვენა სანაპირო №13, ს.ს. "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია", ს.კ.№ა-1147

ელ. მომარაგება

СС-344/20-1 (1СNS-06/2001/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Осн.раб очих, общие	Т.з. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП.	ЭММ	Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	27-03-008-04/20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных<>асфальт-бетонის საფარის და ძირის აყრა	მ3	4.00	33.44	17.67	15.77	4.27	133.76	70.69	63.08	17.07	12.60	1.83
3	31-01-065-03/20-1	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0.1 до 20 м нарезчиком швов с алмазным диском при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 100 мм<>ბეტონის გამაგრებული საფარის ჭრა სწორხაზოვან მონაკვეთებად სიგრძით 0.1 მ-დან 20 მ-მდე, ალმასის დისკოანი ნაკერის საჭრელით სიგანით 3 მმ, 100 მმ სიღრმეზე	მ	205.00	2.46	1.84	0.62	0.00	504.22	376.65	127.02	0.00	55.23	
4	01-02-057-03/20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3<>გრუნტის დამუშავება ხელით თხრილებში სიღრმე 2 მ-მდე სამაგრების გარეშე ფერდობით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	8.00	18.17	18.17	0.00	0.00	145.39	145.39	0.00	0.00	25.92	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01-02-065-08/20	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 3<>კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით, გრუნტის ჯგუფი 3	მ3	72.00	58.43	16.83	41.60	9.89	4,206.74	1,211.76	2,994.98	711.99	216.00	
6	01-02-61-03/20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3-й группы<>3 ჯგუფის გრუნტის ხელით ჩაყრა თხრილებში, ქვაბულის ჯიბეებში და ორმოებში	მ3	63.00	4.67	4.67	0.00	0.00	294.25	294.25	0.00	0.00	76.23	
7	01-02-60-03т/20	Погрузка вручную асфальта (2.275 т/м3) в транспортные средства<>ხელით დატვირთვა ასფალტის (2.275 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე	т	9.00	1.42	1.42	0.00	0.00	12.74	12.74	0.00	0.00	3.30	
8	01-02-60-03тг/20	Погрузка вручную неуплотненного (1.95 т/м3) грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა დაუტკეპნავი (1.95 ტ/მ3) გრუნტის სატრანსპორტო საშუალებებზე სტაბელებიდან ნაყარიდან (გრუნტის ჯგუფი : 3)	т	74.00	1.65	1.65	0.00	0.00	122.23	122.23	0.00	0.00	31.67	
9	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	83.00	8.07	0.00	8.07	0.00	669.81	0.00	669.81	0.00		
10	01-02-60-03и/20	Погрузка вручную инертных материалов (1.6 т/м3) в транспортные средства из штабелей (группа грунтов: 3)<>ხელით დატვირთვა ინერტული მასალების (1.6 ტ/მ3) სატრანსპორტო საშუალებებზე ს	т	60.50	2.01	2.01	0.00	0.00	121.79	121.79	0.00	0.00	31.55	
11	СЦ-транс-16-20/20	Транспортировка груза автомобилем на расстояние от 16 до 20 км<>ტვირთის ტრანსპორტირება ა/თვითმცლელელებით 16-დან 20 კმ-მდე მანძილზე	т	60.50	8.07	0.00	8.07	0.00	488.24	0.00	488.24	0.00		
12	4.1.3№233-20.1	Песок немытый<>	მ3	17.00	28.00				476.00					
13	4.1.3№237-20.1	Шебень с фракцией 5-40мм<>	მ3	7.00	29.00				203.00					
14	4.1.3№236-20.1	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)<>	მ3	14.00	18.00				252.00					
15		ИТОГО Строительные работы<>							7,630.17	2,355.49	4,343.12	729.07	452.49	1.83
16		Накладные расходы (14% от ПЗ)<>							1,068.22					
17		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>												
18	м08-02-142-01/20	Устройство постели при одном кабеле (или трубе) в траншее<>საწოლის მოწყობა თხრილში ერთი კაბელისთვის (ან მილისთვის)	მ	242.00	1.51	0.71	0.80	0.26	365.64	172.64	193.01	63.99	25.31	9.44
19	34-02-03-01/20	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб (диам. 110 мм)<>მილსადენების მოწყობა პოლიეთილენის მილებისგან (დიამ. 110 მმ)	მ	50.00	0.77	0.73	0.00	0.00	38.23	36.51	0.00	0.00	6.65	
20	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პეპ მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	10.00	1.32	0.96	0.05	0.00	13.24	9.64	0.45	0.00	1.52	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	m08-02-141-04/20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг<=>გამზადებულ თხრილებში გადახურვის გარეშე 35 კვ-მდე კაბელის ჩაწყობა 6 კვ/მ-მდე	მ	257.00	2.23	1.25	0.77	0.25	573.08	321.63	196.67	63.71	47.16	9.97
22	m08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა მიწისქვეშა, ბლოკებში და ყუთებში	მ	63.00	1.64	1.11	0.20	0.04	103.60	69.69	12.31	2.37	10.22	0.25
23	m08-02-145-04/20	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса кабеля до 6 кг/м<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა არხის ფსკერზე დამაგრების გარეშე	მ კაბელა	8.00	1.13	0.70	0.21	0.03	9.06	5.59	1.66	0.26	0.82	0.00
24	m08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/м<=>6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	2.00	4.40	1.66	2.44	0.67	8.80	3.32	4.87	1.35	0.49	0.16
25	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
26	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
27	m08-02-163-06/20	Соединительная муфта с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>შემკურთხელობის ქურთ თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-5 მარღვიანი კაბელისთვის ქალაღის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	1.00	15.72	11.86	0.00	0.00	15.72	11.86	0.00	0.00	1.74	
28	m08-01-68-01-შ/20	Установка шин сборных - 1 полоса в фазе сечением до 250 мм2 (медь или алюминий)<=>შემკურთხელობის სალტების დაყენება - 1 ზოლი ფაზაში კვეთით 250 მმ2-მდე (სპილენძი ან ალუმინი)	მ	4.50	4.38	3.58	0.48	0.04	19.71	16.11	2.18	0.16	2.36	0.28
29	m08-03-525-03/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 250 А<=>პაკეტური ამორტოვების ან გადამრტოვების დამაგრება, კედლებზე 250 ამპერამდე დენზე	шт.	1.00	187.20	24.39	2.54	0.27	187.20	24.39	2.54	0.27	3.52	0.04
30	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<=>დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე მავის<0.4 კვ.>	шт.	3.00	26.14	16.57	2.10	0.75	78.41	49.72	6.28	2.24	7.29	0.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ) <სტ. №55.1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
32	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<>სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	1.00	16.98	4.94	11.33	3.29	16.98	4.94	11.33	3.29	0.70	0.61
33	m08-02-405-01/20	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2<>სადენები დამონტაჟებულ ფოლადის კონსტრუქციებზე და პანელებზე, კვეთი 16 მმ2-მდე	მ	10.00	2.85	2.02	0.63	0.03	28.52	20.16	6.25	0.26	3.06	0.03
34	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	3.00	10.73	9.50	0.16	0.00	32.20	28.49	0.49	0.00	3.69	
35	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<>ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	5.00	1.67	1.09	0.42	0.04	8.36	5.46	2.11	0.18	0.83	0.02
36	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<>ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	2.00	1.87	1.87	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.84	
37		ИТОГО Монтажные работы<>							1,596.48	850.07	459.38	140.72	125.83	22.34
38		Накладные расходы (75% от ЗП)<>							743.09					
39		ВСЕГО прямых затрат<>							9,226.65	3,205.56	4,802.50	869.78	578.32	24.16
40		ВСЕГО Накладные расходы<>							1,811.32					
41		ИТОГО с накладными расходами<>							11,037.96					
42		Прибыль (10%)<>							1,269.37					
43		ИТОГО с прибылью<>							12,307.33					
44		Непр.Расходы (3% от Итого)<>							369.22					
45		Всего с Непр. Расх-ми<>							12,676.55					
46		НДС (18%)<>							2,281.78					
47		ВСЕГО с НДС<>							14,958.33					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო სამსახ. უფრ. მოადგილე

რ. დოჭვირი

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ნონა შოშიტაშვილი

ხარჯთაღმრიცხველი

ნინო შოშიტაშვილი