

შეთანხმებულია / Сoгласовано

ს.ს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო საქმიანობის სამსახურის უფროსის მშ
 ИО Нач. службы кап. строительство и инвестиционной деятельности АО "Теласи"

ხელმოწერა / подпись

თარიღი / дата

ბ. დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № CN-382/20-2

7/10/2020

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №49ე, შ.პ.ს. "ორიონ ჯგუფი", სტქ. №ტ233
 მ.4კვ საკაბელო ქსელის მოწყობა და გამრიცხველიანება
 CN-382/20-2 (CNS-06/2317/20)

ПП №	Обосн., шифр, код	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Колич.	Стоимость ед.изм., лари				Общая стоимость, лари				Т.з. Осн.работ, общие	Т.з. мех., общие
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		Осн. ЗП	ЭММ	Из них ЗП мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	46-03-10-02/20	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 600 мм отверстий площадью: до 100 см2<>600 მმ სისქის ბეტონის კედლებში და იატაკებში ნახვრეტების განგრევა 100 სმ2-მდე ფართობის	отверстий	26.00	5.25	1.99	3.26	0.63	136.55	51.68	84.87	16.46	9.21	2.34
3	4.1.3№330-20.1	Песочно-цементная смесь или бетон<>	მ3	0.20	106.00				21.20					
4		ИТОГО Строительные работы<>							157.75	51.68	84.87	16.46	9.21	2.34
5		Накладные расходы (14% от ПЗ)<>							22.08					
6		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<>												
7	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირებული პვე მთილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელზე>	მ	298.00	1.32	0.96	0.05	0.00	394.54	287.18	13.50	0.00	45.30	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	m08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<>გოფირირებული პვე მილების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად<კედელში>	მ	13.00	1.32	0.96	0.05	0.00	17.21	12.53	0.59	0.00	1.98	0.19
9	m08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<>1 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	30.00	0.94	0.46	0.14	0.03	28.14	13.81	4.05	0.82	2.03	0.09
10	m08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<>3 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	249.00	1.48	0.89	0.25	0.04	369.08	221.61	62.08	9.35	32.50	1.00
11	m08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<>6 კგ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილებში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	32.00	1.64	1.11	0.20	0.04	52.62	35.40	6.25	1.20	5.19	0.13
12	5-3.2.9-1993(до120)/20	Оконцевание жил кабеля (монтаж наконечника) сечением до 120 мм2<>კაბელის ძარღვის დაბოლოების მოწყობა (ბუნციის მონტაჟი) 120 მმ2-ზე ნაკლები კვეთის	шт	4.00	4.77	4.77	0.00	0.00	19.10	19.10	0.00	0.00	2.80	0.00
13	m08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	8.00	20.31	16.45	0.00	0.00	162.50	131.60	0.00	0.00	19.30	
14	m08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24.00	2.07	2.07	0.00	0.00	49.76	49.76	0.00	0.00	7.30	0.00
15	m08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<>სადენის ან კაბელის ძარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24.00	1.55	1.55	0.00	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00	5.45	0.00
16	m08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 ძარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი ძარღვის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	10.00	18.05	14.19	0.00	0.00	180.48	141.86	0.00	0.00	20.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	m08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм ² <სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	24.00	1.03	1.03	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00	0.00	3.63	0.00
18	m08-02-163-01/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² <ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღვიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღვის კვეთი 35 მმ ² -მდე	шт.	6.00	15.17	11.31	0.00	0.00	91.02	67.85	0.00	0.00	9.95	
19	m08-02-144-03/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм ² <სადენის ან კაბელის მარღვების ან 16 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	28.00	0.83	0.83	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	0.00	3.41	0.00
20	m08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	шт.	3.00	76.52	35.88	3.19	0.32	229.56	107.65	9.58	0.96	15.27	0.12
21	m08-03-524-02/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 250 А<ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 250 ამპერამდე	шт.	2.00	57.20	25.10	2.39	0.16	114.40	50.20	4.78	0.32	7.12	0.04
22	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ. №49/24>	მ ширины по фронту	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
23	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ. №49/16>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
24	m08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<სტ. №49/12>	მ ширины по фронту	1.00	122.67	49.70	61.38	11.87	122.67	49.70	61.38	11.87	7.05	1.24
25	m08-03-573-04/20	Пульт (шкаф) навесной, до 600x600x350 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 600x600x350 მმ-მდე (დმ)<სტ. №53M/1>	шт.	1.00	36.78	16.71	19.23	2.66	36.78	16.71	19.23	2.66	2.37	1.21
26	m08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<სტ. №53M/3>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	m08-03-573-06/20	Пульт (шкаф) навесной, до 1200x600x500 мм (НВ)<პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 1200x600x500 მმ-მდე (დმ)სტ. №11.3>	шт.	3.00	47.80	16.71	29.73	4.89	143.41	50.13	89.20	14.66	7.11	1.95
28	m08-03-600-02/20	Установка трехфазного счетчика на готовом основании<სამფაზა მრიცხველის დაყენება მზა საფუძველზე	шт.	7.00	16.98	4.94	11.33	3.29	118.89	34.55	79.29	23.04	4.90	4.27
29	m08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	18.00	15.77	14.13	0.15	0.00	283.78	254.30	2.74	0.00	32.94	
30	m08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	27.00	10.73	9.50	0.16	0.00	289.83	256.38	4.41	0.00	33.21	
31	m08-03-523-01/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 100 А<მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 100 ამპერამდე	шт.	3.00	9.93	9.03	0.14	0.00	29.79	27.10	0.43	0.00	3.51	
32	m08-01-53-01/20	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ<დენის ტრანსფორმატორი 10 კვ-მდე ძაბვის<0.4 კვ>	шт.	9.00	26.14	16.57	2.10	0.75	235.22	149.15	18.85	6.73	21.87	0.54
33	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<პოლიეთილენის მილყვლების დაყენება შედუღების გარეშე	шт	24.00	1.25	1.23	0.02	0.01	30.06	29.62	0.44	0.13	5.28	0.02
34	m08-02-472-02/20	Заземлитель горизонтальный из стали (полоса сечением 160 мм2)<ჩამამიწებელი ჰორიზონტალური ფოლადისგან (ზოლი კვეთით 160 მმ2)	მ	42.00	1.67	1.09	0.42	0.04	70.18	45.88	17.71	1.47	6.97	0.19
35	m08-03-600-01d/20	Демонтаж однофазного счетчика<ერთფაზა მრიცხველის დემონტაჟი	шт.	13.00	9.31	1.38	7.93	2.30	121.04	17.96	103.07	29.96	2.55	5.55
36	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<ტარებში შეფუთ. და ცალობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	24.00	1.87	1.87	0.00	0.00	44.97	44.97	0.00	0.00	10.13	
37	00-08-06/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 16-30 кг<ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 16-30კგ	место	3.00	1.51	1.51	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	1.02	
38	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	5.00	1.31	1.31	0.00	0.00	6.53	6.53	0.00	0.00	1.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<>ტარებში შეფუთული და ცალობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	2.00	1.17	1.17	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.53	
40	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	140.00	0.44	0.44	0.00	0.00	62.16	62.16	0.00	0.00	14.00	
41	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	3.00	0.77	0.77	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.52	
42	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	41.00	1.92	1.92	0.00	0.00	78.82	78.82	0.00	0.00	17.75	
43		ИТОГО Монтажные работы<>							3,888.35	2,522.62	707.42	142.74	378.70	25.13
44		Накладные расходы (75% от ЗП)<>							1,999.02					
45		ВСЕГО прямых затрат<>							4,046.09	2,574.30	792.29	159.20	387.91	27.47
46		ВСЕГО Накладные расходы<>							2,021.10					
47		ИТОГО с накладными расходами<>							6,067.20					
48		Прибыль с налогом<>							697.73					
49		ИТОГО с прибылью<>							6,764.93					
50		Непр.Расходы (3% от Итого)<>							202.95					
51		Всего с Непр. Расх-ми<>							6,967.87					
52		НДС (18%)<>							1,254.22					
53		ВСЕГО с НДС<>							8,222.09					

კაპ. მშენებლობის და საინვესტიციო
სამსახ.უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნონა შოშიტაშვილი

ნინო შოშიტაშვილი